



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037401	Nº SICONV 844480	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cajamar	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ruas: Milck Felix, Franca e João de Moraes Tavares	MUNICÍPIO / UF Cajamar/SP	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ruas: Milck Felix, Franca e João de Moraes Tavares									391.668,88	
1.			Recapeamento Asfáltico						391.668,88	
1.1.			Demolição						5.835,53	
1.1.1.	SINAPI	90394	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO - REF. SIURB 05-03-00 AF_07/2016	M2	67,80	16,16	BDI 1	20,73	1.405,49	CP
1.1.2.	SINAPI	96331	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES - REF. SIURB 03-50-01 AF_01/2017	M3	23,73	125,40	BDI 1	160,88	3.817,68	CP
1.1.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,00	13,26	BDI 1	17,01	612,36	CP
1.2.			Fresagem						23.655,54	
1.2.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.578,75	5,15	BDI 1	6,61	23.655,54	CP
1.3.			Recape						301.209,04	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.101,67	1,76	BDI 1	2,26	13.789,77	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	244,07	917,93	BDI 1	1.177,61	287.419,27	RA
1.4.			Reconstrução de Base						1.518,01	
1.4.1.	SINAPI	95147	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. SIURB 05-11-00 AF_07/2016	M2	36,00	11,78	BDI 1	15,11	543,96	CP
1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	5,40	96,95	BDI 1	124,38	671,65	CP
1.4.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	36,00	6,55	BDI 1	8,40	302,40	CP
1.5.			Guia/Sarjeta						21.153,60	
1.5.1.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	226,00	38,11	BDI 1	48,89	11.049,14	RA
1.5.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	226,00	34,85	BDI 1	44,71	10.104,46	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037401	Nº SICONV 844480	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cajamar	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapetamento			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ruas: Milck Felix, Franca e João de Moraes Tavares	MUNICÍPIO / UF Cajamar/SP	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ruas: Milck Felix, Franca e João de Moraes Tavares									391.668,88	
1.6.			Passoio					-	8.009,15	
1.6.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,07	563,96	BDI 1	723,50	8.009,15	RA
1.7.			Transporte					-	28.569,61	
1.7.1.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	244,07	4,32	BDI 1	5,54	1.352,15	RA
1.7.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4.881,34	1,70	BDI 1	2,18	10.641,32	RA
1.7.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	223,43	5,51	BDI 1	7,07	1.579,65	CP
1.7.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	6.702,83	1,70	BDI 1	2,18	14.612,17	CP
1.7.5.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,40	4,50	BDI 1	5,77	31,16	CP
1.7.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	162,00	1,70	BDI 1	2,18	353,16	CP
1.8.			Serviços Complementares					-	1.718,40	
1.8.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,25	300,00	BDI 1	384,87	865,96	RA
1.8.2.	SINAPI	95439	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO - REF. SIURB 06-23-04 AF_07/2018	UN	4,00	47,95	BDI 1	61,52	246,08	CP
1.8.3.	SINAPI	95440	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - REF. SIURB 06-23-05 AF_07/2018	UN	4,00	118,16	BDI 1	151,59	606,36	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cajamar/SP
Local

terça-feira, 23 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodolfo Gomes de Lira
CREA/CAU: 5062463793
ART/RRT: 28027230172348122