



01.2	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, L=7,00m.	ASFALTO	m ²	6164,70	
01.1	GUIA PRÉ MOLDADA E SARJETA EM CONCRETO MOLDADO 'IN LOCO'	CONCRETO	m ²	95,00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	UNID.	QTD.	OBSERVAÇÃO

QUANTITATIVO – GEOMETRIA E PAVIMENTAÇÃO

07	AFLORAMENTO DE PESCOÇO E INSPEÇÃO EM POÇO DE VISITA ENCOBERTO	CONCRETO	C.J.	02	
06	POÇO DE VISITA, 1,40x1,40x2,20m. COM PESCOÇO E INSPEÇÃO	CONCRETO	C.J.	02	VER DETALHE 03
05	BOCA DE LOBO TRIPLA, CONCRETO E ALVENARIA 2,70m.x0,70m. – H.MÍN. 1,00m.	CONCRETO	C.J.	02	VER DETALHE 01
04	BOCA DE LOBO DUPLA, CONCRETO E ALVENARIA 1,80m.x0,70m. – H.MÍN. 1,00m.	CONCRETO	C.J.	07	VER DETALHE 01
03	BOCA DE LOBO SIMPLES, CONCRETO E ALVENARIA 0,90m.x0,70m. – H.MÍN. 1,00m.	CONCRETO	C.J.	01	VER DETALHE 01
02	TUBO COM PONTA E BOLSA, CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM, DN INTERNO 600mm, L=1,50m.	CONCRETO ARMADO	m	135,00	
01	TUBO COM PONTA E BOLSA, CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM, DN INTERNO 400mm, L=1,50m.	CONCRETO ARMADO	m	111,00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	UNID.	QTD.	OBSERVAÇÃO

QUANTITATIVO – PROJETO DE DRENAGEM

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- PLATAFORMA ACABADA (GREIDE PROJETADO)
- GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PROJETADA
- GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE
- ☼ POÇO DE VISITA – G.A.P.
- ☒ BOCA DE LOBO
- ☐ ESTRUTURA DE LANÇAMENTO
- ☐ SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO GUIAS E SARJETAS EXISTENTES
- ☐ RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A MANTER

RO	10/02/21	EMISSÃO INICIAL	ROBSON KUHR
revisão	data	modificações	responsável

Obra
INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL
Local
RUA DAS SUCUPIRAS - BAIRRO GUATURINHO - MUNICÍPIO DE CAJAMAR/SP.

Assunto
PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL
PLANTA GERAL - RUA DAS SUCUPIRAS - GUATURINHO
Nº Documento
JRK001-21-DE-GE-01-001

Responsável - Eng. Civil	C.R.E.A.	Folha
Escala	Data	01/04
1:1500	10/02/2021	



Aprovações